



## Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Львівській області

ЄДРПОУ 35917794 Україна, 79005, Львівська обл., місто Львів,  
ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 61/220

expertsLviv@gmail.com +38(032)-225-64-38



Документ створено  
в Єдиній державній  
електронній системі у сфері  
будівництва.

### ЗАТВЕРДЖУЮ

(Директор філії ДП  
"Укрдержбудекспертиза" у Львівській  
області)

КНЯЗИК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище  
19 липня 2023 р.

місто Львів

Реєстраційний номер EX01:0206-8102-6732-1511

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 14-0414/01-23 від 19 липня 2023

### ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності,  
надійності та довговічності об'єкта будівництва та її кошторисної частини

за робочим проектом

(стадія проектування)

Капітальний ремонт пішохідної доріжки на ділянці від буд. № 47 вул. Я. Мудрого до будинку №14 вул. Підгай м. Городок Львівського району Львівської області

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:5245-2959-7402-4355

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС1

Сукупний показник СС1

**Примітка 1.** Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (26269892), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Городоцька територіальна громада, м. Городок (станом на 01.01.2021), інший майдан Гайдамаків , б. 6 , к. -

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

(назва організації)

За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначену документацію розроблено з дотриманням вимог до з питань міцності, надійності, довговічності ; з питань кошторисної частини проектної документації, яка має такі техніко-економічні показники:

Показники	Одиниця вимірювання	Кількість
Категорія об'єкту	пішохідна доріжка	
Вид будівництва	капітальний ремонт	
Довжина проєктованої ділянки	м	254
Максимальний поздовжній похил	‰	23,44
Ширина пішохідної доріжки	м	2,75-3,5
Верхній шар покриття	бетонна плитка (ФЕМ)	
Площа покриття пішохідної доріжки	м <sup>2</sup>	715,5
Площа покриття тактильною плиткою	м <sup>2</sup>	4,5
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 12.07.2023 р. в т.ч.:	тис. грн.	1 486,448
- будівельні роботи	---	1 177,004
- інші витрати	---	309,444
Тривалість будівництва	місяців	2,0

**Примітка 2.** Техніко-економічні показники зазначають відповідно до додатків И, К, Л ДБН А.2.2-3 [10].

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 4 аркушах

Примітка 3. Обов'язковий додаток складають відповідно до 9.1.4.

Архітектор

ЗАЯЦЬ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Підпис

Ініціал, прізвище

Головний експерт проекту

КНЯЗИК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

Підпис

Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

ПЕЛЕХ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підпис

Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

КОЗИРСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Підпис

Ініціал, прізвище

Експерт (фахівець)

Цебенко Ігор Іванович

Підпис

Ініціал, прізвище

**Додаток**  
**до експертного звіту № 14-0414/01-23 від 19 липня 2023**  
**реєстраційний номер в ЄДЕССБ EX01:0206-8102-6732-1511**

щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та  
довговічності об'єкта будівництва та її кошторисної частини  
(Позитивний)

за робочим проектом **"Капітальний ремонт пішохідної доріжки на ділянці від буд. №47 вул. Я. Мудрого до будинку №14 вул. Підгай м. Городок Львівського району Львівської області"**.

Робочий проєкт розроблено ФОП Мельник О. А. (м. Львів, вул. Самиренків, 17А/17, ідентифікаційний код 2698405752, головний інженер проєкту - Мельник О.А., кваліфікаційний сертифікат інженера - проєктувальника АР № 013237 виданий 07 червня 2017), на підставі:

- завдання на проєктування;

Замовником додатково надано:

копію рішення Городоцької міської ради Львівської області від 16 березня 2023 року № 23/29-5475;

- інженерно-геодезичні вишукування.

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта – СС1. Сукупний показник – СС1

### **Проектні рішення**

Робочим проектом передбачено капітальний ремонт пішохідної доріжки на ділянці від буд. № 47 вул. Я. Мудрого до будинку №14 вул. Підгай м. Городок Львівського району Львівської області. В основу проєкту покладені інженерно-геодезичні роботи.

Дослідженням об'єкту встановлено, що пішохідна доріжка знаходиться в незадовільному стані. Робочим проектом передбачено комплекс заходів, який призначений для покращення експлуатаційних показників з вирівнювання поздовжнього профілю з коригуванням існуючих поперечних профілів.

Пішохідна доріжка примикає до окремих вулиць - вул. Джерельна та вул. Я. Мудрого. Робочим проектом передбачено заміну покриття пішохідної доріжки та примикань. Проектна вісь суміщена з віссю існуючої вулиці. Початок проекрованої пішохідної доріжки - ПК 0+00, кінець - ПК 2+54.

Загальна довжина об'єкта складає 254 м, яка співпадає з будівельної протяжністю проектного об'єкта. Максимальний поздовжній похил: 23,44 ‰;

Проектними рішеннями робочого проекту передбачено виконання на об'єкті наступних робіт:

- улаштування дорожнього покриття;
- організація дорожнього руху.

Поздовжній профіль запроектований з врахуванням особливостей існуючого профілю вулиці та червоних ліній існуючої забудови.

Поздовжній профіль оформлений згідно вимог чинної нормативної документації щодо міських вулиць у масштабах: горизонтальному 1:2000, вертикальному 1:200. Для відображення на поздовжньому профілі характерних змін рельєфу місцевості нанесені плюсові точки у місцях зміни крутості схилів, водорозділів.

Проектна лінія узгоджена з відмітками контрольних точок, відмітками початку і кінця траси, мінімальними відмітками бровки земляного полотна. Похили поздовжнього профілю забезпечують відведення поверхневих вод. Проектна лінія ув'язана з існуючим рельєфом.

Існуюче земляне полотно вулиці знаходиться в задовільному стані. Ширина існуючого земляного полотна вулиці складає 2,5-3,5 м.

Водовідведення з пішохідної доріжки на ділянці ПК0+00-ПК2+54 здійснюється за допомогою поперечних та поздовжніх

похилів.

Робочим проектом передбачено такі конструкції дорожнього одягу:

- підстилаючий піщаний шар товщиною 15 см;
- улаштування нижнього шару основи з щебеневої суміші С-7 товщиною 12 см;
- відсів гранітний фракція 2-5мм товщиною 4 см;
- бетонна плитка (ФЕМ) товщиною 6 см.

Робочий проект розроблено з урахуванням створення належних умов для безперешкодного пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, згідно з ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд", за рахунок влаштування пониженого бортового каменю до рівня проїзної частини на в'їздах у двори та на пересіченнях тротуару з проїзною частиною, а також влаштування спеціальних тактильних смуг.

### **Кошторисна документація**

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 10.05.2023 р. складала 1 499,836 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 1 184,108 тис. грн.; інші витрати – 315,728 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 "Деякі питання ціноутворення у будівництві", зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за № 1225/36847, та Кошторисними нормами України "Настанова з визначення вартості будівництва" затвердженими наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 12.07.2023р. складає: 1 486,448 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 1 177,004 тис. грн., інші витрати – 309,444 тис. грн.

Під час розгляду робочого проєкту виявлено помилки та надано зауваження, інформація про що доведена до замовника та проєктувальника. До проєктної документації проєктувальником внесено відповідні зміни та доповнення.

Робочий проєкт "Капітальний ремонт пішохідної доріжки на ділянці від буд. № 47 вул. Я. Мудрого до будинку № 14 вул. Підгай м. Городок Львівського району Львівської області" розроблений з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об'єкту будівництва, кошторисної частини проєктної документації.

Виконавець звіту Уляна Свистун